



## Nowe prefabrykaty w ofercie firmy LEIER

**LEIER POLSKA S.A.** Zakład w Malborku od ponad 10 lat oferuje wielkowymiarowe prefabrykaty żelbetowe, które znajdują zastosowanie w praktycznie każdym rodzaju budownictwa. W ciągu ostatniego roku oferta firmy wzbogaciła się o prefabrykowane płyty balkonowe Leier oraz prefabrykowane płyty spocznikowe.

Balkony prefabrykowane to wysokiej jakości zewnętrzne elementy żelbetowe, wykonane na indywidualne zamówienie, ściśle dostosowane do wymagań projektu. Mają: fazowane krawędzie, kapinosy, łączniki izotermiczne. Przeznaczone są głównie na potrzeby budownictwa jedno- i wielorodzinnego. Prefabrykowane balkony mogą mieć dowolny kształt i być proste, narożne, zaokrąglone. Balkony pełne nie wymagają dodatkowych obróbek na budowie. Powierzchnia użytkowa balkonu może mieć fakturę antypoślizgową (odbitą od matrycy), gładką lub z betonu płukanego.

W ofercie firmy są również balkony typu LEIER-PANEL (z lub bez burty-krawędzi), które wymagają dozbrojenia i dobetonowania na budowie.

Zalety prefabrykowanych płyt balkonowych Leier:

- wysoka jakość oraz trwałość elementów, dzięki zastosowaniu betonu o odpowiedniej klasie ekspozycji;
- wyeliminowanie mostków cieplnych dzięki zastosowaniu systemowych łączników termoizolacyjnych;
- szybkość realizacji;
- możliwość wykonania powierzchni antypoślizgowej;
- eliminacja skomplikowanych robót szalunkowych i zbrojarskich.



Elementy pełnego balkonu prefabrykowanego pełnego przygotowywane do wysyłki na budowę

Firma LEIER POLSKA S.A. nadal oferuje:

■ **ściany zespolone LEIER** – elementy składające się z dwóch wielkopowierzchniowych płyt żelbetowych połączonych kratowniczkami stalowymi.

Ściany zespolone LEIER zapewniają:

- ochronę przeciwpożarową – otulina zbrojenia głównego dostosowana do wymagań odporności ogniowej zgodnie z założeniami projektanta;
- ochronę przed hałasem – ściany są masywne, monolityczne i w minimalnym stopniu podatne na drgania;



Balkony prefabrykowane typu LEIER-PANEL (z burty-krawędzią) przygotowane do wysyłki



Balkony prefabrykowane typu LEIER-PANEL (z burty-krawędzią) w trakcie montażu



Balkony prefabrykowane typu LEIER-PANEL (z burty-krawędzią) w stanie wykończonym

• ochronę przed wilgocią – beton charakteryzuje duża szczelność (min. W8), a gładka powierzchnia prefabrykatu daje możliwość wykonania skutecznej izolacji przeciwwodnej.

Zalety ścian zespolonych LEIER to:

- dobra jakość powierzchni zewnętrznych ścian – nie ma potrzeby tynkowania;
- brak konieczności deskowania i szalowania ścian;
- szybki i łatwy montaż zgodnie z dostarczonym przez producenta planem montażowym;